STOLARKA OKIENNA DO WSTAWIENIA

LP.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RODZAJ WYROBU	OKNO	OKNO	OKNO	OKNO	OKNO	OKNO	OKNO	OKNO	OKNO	OKNO
SYMBOL	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10
SCHEMAT										
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	1730x2000	1100x2000	1450x2800	1000x1250	450x900	2000x1000	280x800	650x1370	1000x1250	2300x750
ILOŚĆ WYROBÓW [L | P]										
PARTER	25	2	1	4	-	-		1	1	2
PIĘTRO	27				1	2	2			
RAZEM SZTUK STOLARKI	52	2	1	4	1	2	2	1	1	2
UWAGI	okno drewniane jednoramowe szklenie zaspolone nawiewniki higrosterowane na wys. min. 200 cm nad podłogą rozwiemo-uchylne uchylne min. 50%	okno drewniane jednoramowe szklenie zaspolone rozwiemo	okno drewniane jednoramowe szklenie zaspolone rozwiemo-uchylne	okno drewniane jednoramowe szklenie zaspolone rozwiemo-uchylne	okno drewniane jednoramowe szklenie zaspolone rozwiemo-uchylne	okno drewniane jednoramowe szklenie zaspolone uchylne	okno drewniane jednoramowe szklenie zaspolone uchylne	okno drewniane jednoramowe szklenie zaspolone naświetle drzwiowe wewnętrzne	okno drewniane jednoramowe szklenie zaspolone przesuwne góra-dół wewnętrzne	okno drewniane jednoramowe wewnętrzne dokładne wymiary określić na budowie!

STOLARKA DRZWIOWA DO RENOWACJI LUB WSTAWIENIA

LP.	11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26	
RODZAJ WYROBU	D. ZEWN.		D. WEWN.		D. WEWN.		D. ZEWN.		D. WEWN.		D. WEWN.		D. WEWN.		D. WEWN.		DRZWI WEWN.		D. WEWN.		D. WEWN.		D. WEWN.		D. WEWN.		D. WEWN.		DRZWI WEWN.		DRZWI WEWN.	
SYMBOL	D1		D13		D12		D3		D4		D5		D6		D7		D8		D9		D10		D11		D14		D6.1		D8.1		D15	
SCHEMAT																																
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	1550x3420		1350x2350		1350x2200		1440x2300		1250x2350		1350-1400x2350		900x2070		950-1050x2070		1000x2100		1450x2550		900x2070		1000x2070		1000x2050		900x2070		1000x2100		1000x2100	
ILOŚĆ WYROBÓW	DO WSTAW.	DO RENOW.	DO WSTAW.	DO RENOW.	DO WSTAW.	DO RENOW.	DO WSTAW.	DO RENOW.	DO WSTAW.	DO RENOW.	DO WSTAW.	DO RENOW.	DO WSTAW.	DO RENOW.	DO WSTAW.	DO RENOW.	DO WSTAW.	DO RENOW.	DO WSTAW.	DO RENOW.	DO WSTAW.	DO RENOW.	DO WSTAW.	DO RENOW.	DO WSTAW.	DO REN.	DO WSTAW.	DO RENOW.	DO WSTAW.	DO RENOW.	DO WSTAW.	DO RENOW.
PARTER		1	1	2	1		1	2		1		3		-	7	9	1 (PIWNICA)			1	6		2		2		1		1 (PIWNICA)			
PIĘTRO												4		1	9	7					6		2		2		-			2 (PODDASZE)	
RAZEM SZTUK STOLARKI		1	1	2	1		1	2		1		7		1	16	16	1			1	12		4		4		1		1		2	
UWAGI	drzwi zewnętrzne drewniane z naświetlem O9 otwierane dwa skrzydła jednocześnie bez możliwości blokowania jednego z nich		drzwi drewniane drzwi płytiny górne szklane wewnętrzne otwierane dwa skrzydła jednocześnie bez możliwości blokowania jednego z nich		drzwi drewniane wewnętrzne otwierane dwa skrzydła jednocześnie bez możliwości blokowania jednego z nich		drzwi zewnętrzne oba skrzydła stale ruchome otwierane dwa skrzydła jednocześnie bez możliwości blokowania jednego z nich		drzwi drewniane wewnętrzne otwierane dwa skrzydła jednocześnie bez możliwości blokowania jednego z nich		drzwi drewniane wewnętrzne dokładne wymiary określić na budowie! otwierane dwa skrzydła jednocześnie bez możliwości blokowania jednego z nich		drzwi drewniane wewnętrzne		drzwi drewniane wewnętrzne dokładne wymiary określić na budowie!		drzwi stalowe EI30 samozamykacz		drzwi drewniane płytiny górne szklane wewnętrzne otwierane dwa skrzydła jednocześnie bez możliwości blokowania jednego z nich		drzwi systemowe, laminowane wewnętrzne		drzwi systemowe, laminowane wewnętrzne		drzwi drewniane wewnętrzne		drzwi aluminiowe EI30 samozamykacz		drzwi stalowe EI30 samozamykacz		drzwi aluminiowe EI30 samozamykacz	

UWAGA!
1.Wszystkie drzwi w stylu oryginalnym przeznaczone do renowacji. Opłacalność lub wykonalność techniczną renowacji rozpatrzyć osobno dla każdego egzemplarza. W przypadku stwierdzenia nieopłacalności lub niemożliwości renowacji drzwi wymienić na nowe, zgodne ze schematem oryginalnym.
2. Zastosować otwory nawiewne w drzwiach oznaczonych na rzutach.
3. Roboty budowlano–instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową.Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
4.W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują :
–warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych – normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
– instrukcje , wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
–warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano–instalacyjnych
5. Rzędne wysokościowe w projekcie dotyczą stanu wykończonego.
6. Wszystkie wymiary i wartości rzędnych należy sprawdzić w rzeczywistości na budowie.W przypadku zaistniałych rozbieżności, wartości te należy skorygować w porozumieniu z projektantem.

PRACOWNIA PROJEKTOWA "MAXPOL" Tymoteusz Tis tel. (048) 385–09–57

		imię i nazwisko	nr upr. bud.	data	podpis
projektant:		mgr inż. arch. Jacek Kapusta			
sprawdził:		mgr inż. arch. Tadeusz Derlatka			

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt:	Inwestor:	skala:
BUDYNEK SZKOŁY	Zespół Szkół im. Kajetana hr. Rickiego w Sobieszynie 298a, Ułęż	1:50
Adres	TYTUŁ rysunku:	nr rysunku
Sobieszyn 298a, 08-504 Ułęż	ZESTAWIENIE STOLARKI	19/A

Niniejszy projekt jest własnością jego autorów. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celów bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r., nr 24, poz.83)